PROCESO DE INSTALACIÓN PISCINAS DE POLIESTER DAYPE.

Aquí detallaremos las partidas en la obra que corren por cuenta del cliente y de la empresa vendedora



Excavación y suministro de grava.

A cargo del cliente.

Tambien hay que dejar el hueco para el equipo depuración y zanja hasta la piscina para las tuberias.



Nivelación cama de grava

A cargo de la empresa

El cliente debe dejar 2 o 3 sacas descargadas en el fondo de la excavación



Descarga de la piscina en la excavación

A cargo de la empresa

Si hasta donde puede llegar el camión queda una distancia de unos 10m aprox.



Instalación de tuberías del equipo depuración a la piscina y puesta en funcionamiento con su cuadro eléctrico.



Relleno laterales con grava y Agua

A cargo del cliente.

Se rajan las sacas y la grava cae en los laterales



Piscina terminada, Modelos que no Precisan de piedra coronación.



Modelos con piedra: Suministro A cargo de la empresa Instalación A cargo del cliente.